



ประกาศเทศบาลตำบลกระจับ

เรื่อง เปิดเผยแพร่แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระจับ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกระจับ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๖๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงฝารองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกระจับ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑,๕๗๓,๒๕๕.๒๑ บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. คณะกรรมการกำหนดและราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุรชัย อุดมวิจิตต์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสมโภช รัตนภูมิ นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวกิตติยา อินหนองตาสาม ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมนัส ใจเจน)

นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างท่อกลมระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. ฯ
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยเทศบาลกระบี่ 3 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระบี่
 คำวนราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานวางระบายน้ำ							
	1.1 งานรื้อฝาท่อและขุดวางระบายน้ำเดิมชนิด	ม.	225.00	20.00	4,500.00	1.3607	6,123.15	6,123.15
	1.2 งานปรับปรุงวางระบายน้ำ							
	- คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	17.65	2,075.53	36,633.10	1.3607	49,846.67	49,846.67
	- เหล็ก R8 9 มม.	กก.	1,057.76	17.79	18,817.55	1.3607	25,605.04	25,605.04
	- ค่าแรงผูกเหล็ก	กก.	1,057.76	4.10	4,336.82	1.3607	5,901.11	5,901.11
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	31.73	32.71	1,037.89	1.3607	1,412.25	1,412.25
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	96.80	299.36	28,978.05	1.3607	39,430.43	39,430.43
	- เหล็กกล่อง 4" x 2" หนา 2.0 มม.	ท่อน	7.00	1,033.50	7,234.50	1.3607	9,843.98	9,843.98
	1.3 ฝารวางระบายน้ำเหล็กหล่อ	ฝา	49.00	10,000.00	490,000.00	1.3607	666,743.00	666,743.00
2	งานวางท่อระบายน้ำ							
	2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 ม.	ม.	196.00	624.91	122,482.36	1.3607	166,661.75	166,661.75
	2.2 แผ่นพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	68.60	219.45	15,054.27	1.3607	20,484.35	20,484.35
	2.3 ทราหยาบ	ลบ.ม.	39.19	410.60	16,091.41	1.3607	21,895.59	21,895.59
	2.4 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	10.97	1,827.87	20,051.73	1.3607	27,284.39	27,284.39
	2.5 บ่อพักขนาด 0.80 x 0.80 ม.	บ่อ	22.00	4,100.00	90,200.00	1.3607	122,735.14	122,735.14
	2.6 บ่อพักขนาด 1.10 x 1.50 ม.	บ่อ	1.00	7,400.00	7,400.00	1.3607	10,069.18	10,069.18
	2.7 ฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ	ฝา	23.00	8,000.00	184,000.00	1.3607	250,368.80	250,368.80
	2.8 บานประตูกันน้ำเหล็กเหนียว Flap Gate	ชุด	1.00	42,750.00	42,750.00	1.3607	58,169.93	58,169.93
3	งานคอนกรีตทับหลังท่อ (ซ่อมแซมถนนเดิม)							
	3.1 หินคลุก	ลบ.ม.	31.36	319.18	10,009.48	1.3607	13,619.91	13,619.91
	3.2 ทราหยาบ	ลบ.ม.	7.84	410.60	3,219.10	1.3607	4,380.23	4,380.23
	3.3 คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	156.80	340.65	53,413.92	1.3607	72,680.32	72,680.32
					1,156,210.19		TOTAL	1,573,255.21

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างท่อกลมระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. ๓
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยเทศบาลกระบี่ 3 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระบี่
 คำวนราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
-------	--------	-------	---------------	--------------	--------------------	-------------	----------------------	----------


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,156,210.19
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
รวม		1,573,255.21

ราคาค่าก่อสร้างคิดเพียง	หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์	1,573,255.21
--------------------------------	---	---------------------

ขนาดหรือเนื้อที่ - ม.
 เฉลี่ยราคา - บาท/ม.

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายสมโภช รัตนภูมิ)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวกิติยา อินหนองตาสาม)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายสุรัชย์ อุดมวิจิต)
 ผู้อำนวยการกองช่าง