



ประกาศเทศบาลตำบลกระจับ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลกระจับ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอย
เทศบาลกระจับ ๔ (คลองหนองตะเคอง) ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศบาลกระจับ ๔ (คลองหนองตะเคอง)
/หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลกระจับ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑.๐๐
เมตร จำนวน ๒ แถว ความยาวรวมท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกระจับ)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๑,๐๔๙,๗๗๕.๙๖ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุรชัย อุดมวิฑิต ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสมโภช รัตนภูมิ กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวสิริรัตน์ ทับเณร กรรมการ

จึงประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้มาให้ทราบ

โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมนัส ใจเจน)

นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำแบบท่อเหลี่ยม ฯ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยเทศบาลกระบี่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกระบี่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
8	งานเบ็ดเตล็ด							
	8.1 งานทิ้งหินใหญ่ลักษณะ	ลบ.ม.	36.00	434.28	15,634.08	1.3375	20,910.58	20,910.58
	8.2 งานบล็อกน้ำสูบน้ำบริเวณวางท่อลอด	งาน	1.00	10,000.00	10,000.00	1.3375	13,375.00	13,375.00
	8.3 งานเรียงหินลาดคอนกรีต	ลบ.ม.	160.00	530.00	84,800.00	1.3375	113,420.00	113,420.00
	8.4 งานบานระบายน้ำเหล็กหล่อ	ชุด	2.00	118,000.00	236,000.00	1.3375	315,650.00	315,650.00
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน				466,923.71			624,510.47
	รวมค่างานก่อสร้าง				779,068.09		TOTAL	1,049,775.96

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	312,144.37
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน	=	466,923.71
เศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างก่อสร้างชลประทาน	=	1.3375
รวม		1,049,775.96

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์	1,049,775.96
--------------------------	--	--------------


ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายสมโภช รัตนภูมิ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวสิริรัตน์ ทับเนตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรม

(นายสุรชัย อุดมวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำแบบท่อเหลี่ยม ฯ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยเทศบาลกระบี่ 4.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกระบี่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม 5 ซม.	ตร.ม.	240.00	11.17	2,680.80	1.3624	3,652.32	3,652.32
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	48.00	341.83	16,407.84	1.3624	22,354.04	22,354.04
2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	453.11	5,437.32	1.3624	7,407.80	7,407.80
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	240.00	323.84	77,721.60	1.3624	105,887.91	105,887.91
3.2	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	48.00	79.19	3,801.12	1.3624	5,178.65	5,178.65
3.3	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับไหล่ทางคสล	ม.	16.00	79.19	1,267.04	1.3624	1,726.22	1,726.22
4	งานท่อลอดระบายน้ำ							
4.2	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.95	1,777.80	8,800.11	1.3624	11,989.27	11,989.27
4.4	งานท่อเหลี่ยมคสล.ขนาด1.20 x 1.20 x 1 ม.	ท่อน	20.00	4,400.00	88,000.00	1.3624	119,891.20	119,891.20
4.5	เสาเข็ม 1 - 0.15 x 0.15 x 2.00 ม.	ต้น	88.00	175.00	15,400.00	1.3624	20,980.96	20,980.96
4.6	งานลูกรังบดอัด	ลบ.ม.	16.80	317.25	5,329.80	1.3624	7,261.32	7,261.32
4.7	งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม	ตร.ม.	15.00	323.84	4,857.60	1.3624	6,617.99	6,617.99
4.8	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	6.09	2,007.83	12,227.68	1.3624	16,659.00	16,659.00
4.9	ไม้แบบ	ตร.พ.	6.90	533.00	3,677.70	1.3624	5,010.50	5,010.50
4.10	เหล็ก RB 9 มม.	กก.	178.14	25.70	4,578.20	1.3624	6,237.34	6,237.34
5	งานเบ็ดเตล็ด							
5.1	งานราวกันตก	ม.	20.00	517.41	10,348.20	1.3624	14,098.39	14,098.39
5.2	ค่าเช่าแบคโฮกดเสาเข็มขุดวางท่อ	วัน	4.00	8,594.24	34,376.96	1.3624	46,835.17	46,835.17
5.3	ค่าเช่ารถเครน	งาน	1.00	17,232.40	17,232.40	1.3624	23,477.42	23,477.42
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				312,144.37			425,265.49
6	งานบล็อกน้ำและปรับแต่งคันคลอง							
6.1	ดินถม	ลบ.ม.	338.00	120.00	40,560.00	1.3375	54,249.00	54,249.00
5.2	ค่าเช่าแบคโฮบล็อกน้ำและแต่งคันคลอง	วัน	4.00	8,594.24	34,376.96	1.3375	45,979.18	45,979.18
7	งานเชื่อมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60	ม.	6.00	995.52	5,973.12	1.3375	7,989.05	7,989.05
7.2	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	2.10	219.45	460.85	1.3375	616.38	616.38
7.3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2.04	461.87	942.21	1.3375	1,260.21	1,260.21
7.4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.72	1,634.02	1,176.49	1.3375	1,573.56	1,573.56
7.5	บ่อพักขนาด 1.10 x 1.50 ม.	บ่อ	2.00	8,500.00	17,000.00	1.3375	22,737.50	22,737.50
7.6	ฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ	ฝา	2.00	10,000.00	20,000.00	1.3375	26,750.00	26,750.00